		56977		
1	2	Understøtning	Fluss	⌀51×8×1250
2	1	Tud.	—"—	Affald.
3	3	do.	—"—	100×200×15
4	3	Flange	—"—	270×200×2
5	18	Skrue $^{5}/_{16}$"×15 Stock	—"—	Magasin
6	3	Holder	—"—	L 40×40×6×170
7	2	Sort Bolt $^{M}/_{Sk.}$ $^{1}/_{2}$"×40 Hoved m. M	—"—	Magasin
8	1	—"— —"— $^{3}/_{8}$"×30 —"— —"—	—"—	—"—
9	1	Skraaunderlagskive $^{3}/_{8}$"	Stael	—"—
10	1	Fjederskive $^{3}/_{8}$"	Stael	—"—
11	14	Brøddebolt $^{3}/_{8}$"×28	Fluss	—"—
12	2	Nagle 16ϕ×52	Nittel	—"—
13	2	—"— 13ϕ×28	—"—	—"—

Snit D-D

Snit E-E

Snit C-C

Snit F-F

Skilleveg

Det er kun Dækslet som er delt, Underparten løber helt igennem. Lg. 1850

2 m/m Plade

Tegn. 131L-18.70

Tegn. 131L-18.68

Tegn. 131L-18.71

Tegn. 131L-18.67

Pladejernsrør 60×28 m/m × 1,5 m/m paasvejses i ge med Underkant af Kabelkanal.

Tegn. 131L-18.69

Tegn. 131L-18.66

⌀ 50×8

Snit A-A

Snit B-B

For.

Bag.

Tegn. 131L-18.69

Tegn. 131L-18.67

Kabelkanalanordning.

Diesel-el. 410 450 HK Motorlokomotiv

C. HN.		
	1:10	131L-18.65
30/4-34	1:1	