Überhitzer-Disposition, Injektorrohre u. Dampfleitung z. Armaturstutzen.

Zchn. No. S.L. 21.116.131.

Lok. No 3171/75

350 P.S. 3/3 norm. Spur.

M = 1:5.

Stückliste für 1 Lokomotive:

Pos.	Stck.	Gegenstand	Material	Gewicht	Bemerkungen.
a	35	Überhitzerrohrelemente	Flusseisen		bestellt nach Zchng. SL. M 6 498
b	1	Überhitzerrohrelement	" "		
c	144	Rohrträger	" "		
d	71	Lötringe	" "		
e	1	Dampfleitung ⌀ 20/23	Kupfer		
f	1	Linsenstück	Rotguss		
g	1	Flansch	Flusseisen		
h	1	" "	" "		
i	2	Stiftschrauben	" "		vom Vorrat, abnehmen.
k	2	" "	" "		" " " "

Einströmkreuzrohr u. Überhitzersammelkasten mit Überströmrohr siehe Zchng. SL. 20.

Details zum Dampfzuführungsrohr zum Armaturstander u. zu den Injektorrohren siehe Zchng. NSL. 129-131.

Die Schraube soll in der Mutter ca. 1 m zurückstehen.

Die Schraube soll in der Mutter ca. 1 m zurückstehen.

Genaue Länge und Biegung der Rohre ist bei der Montage zu bestimmen.

Rohrträger aus Flacheisen 20×2, autogen angeschweißt.

Ringe hart gelötet.

Feuerberührte Heizfläche der Feuerbüchse	5,38 qm
" " " " Siederohre	52,70 "
Heizfläche der Überhitzerrohre	25,80 "
Feuerberührte Gesamtheizfläche	83,88 "
Rostfläche	1,15 "
Dampfdruck	12 Atm.